

### PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku mieszkalnego dla osób z niepełnościami WSM wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną.  
ADRES INWESTYCJI : 58-200 Dzierżoniów ,ul. Parkowa ( 020202-1.004.826)  
INWESTOR : Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnościami Inteligencyjnymi Koło w Dzierżoniowie  
ADRES INWESTORA : 58-200 Dzierżoniów ulica Świdnicka 26  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Bednarczyk (Elektryczna)  
DATA OPRACOWANIA : 25.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Instalacja odgromowa</b>					
<b>1</b>		<b>Uziom</b>			
1	KNR 5-08	Ułożenie bednarki FeZn 50x4	m		
d.1	0608-01	20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR 5-08	Ułożenie bednarki FeZn 30x4	m		
d.1	0608-01	222	m	222,000	
				RAZEM	222,000
3	KNR 5-08	Ułożenie bednarki miedziowanej 50x4	m		
d.1	0608-01	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR 5-08	Ułożenie bednarki miedziowanej 30x4	m		
d.1	0608-01	50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
5	KNNR 5	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 200 mm <sup>2</sup> na ścianie lub konstrukcji zbrojenia	szt.		
d.1	0611-06	46	szt.	46,000	
				RAZEM	46,000
6	KNNR 5	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej	szt.		
d.1	0612-06	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNNR-W 9	Przepusty z rur o śr. DVK 160 mm w ścianach lub stropach z betonu o gr. 30-40 cm	prze-pust.		
d.1	1103-0312	10	prze-pust.	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNR 4-03	Montaż przepustów gazo-wodoszczelnych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 150 mm	prze-pust.		
d.1	1008-06	10	prze-pust.	10,000	
				RAZEM	10,000
<b>2</b>		<b>Odgrom</b>			
9	KNNR 5	Montaż instalacji odgromowej na dachu drut FeZn fi8mm	m		
d.2	0601-01	265	m	265,000	
				RAZEM	265,000
10	KNNR 5	Montaż przewdów odprowadzających instalacji odgromowej na dachu drut FeZn fi8mm	m		
d.2	0601-04	84	m	84,000	
				RAZEM	84,000
11	KNNR 5	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 200 mm <sup>2</sup> na ścianie lub konstrukcji zbrojenia	szt.		
d.2	0611-06	58	szt.	58,000	
				RAZEM	58,000
12	KNNR 5	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm grubościennne układane n.t. na betonie	m		
d.2	0103-02	84	m	84,000	
				RAZEM	84,000